

重庆黔江五福岭二期风电场 110 千伏送出工程 竣工环境保护验收意见

2026 年 8 月 10 日，国网重庆市电力公司组织召开了重庆黔江五福岭二期风电场 110 千伏送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位国网重庆市电力公司、建设管理单位国网重庆市电力公司黔江供电分公司、技术审评单位国网重庆市电力公司经济技术研究院、设计单位重庆市信息通信咨询设计院有限公司、监理单位四川赛德工程管理有限公司、施工单位重庆鼎兴电力工程有限公司、环评及验收调查单位重庆港力环保股份有限公司、监测单位重庆渝辐科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护措施实施情况、监理单位关于工程环境监理情况、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况及技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程间隔完善部分所在的 220 千伏永兴站位于重庆市黔江区水田乡，本工程新建的线路沿线涉及重庆市黔江区水田乡、冯家街道、濯水镇、阿蓬江镇。

建设内容为：

（1）间隔完善部分

完善 220 千伏永兴站 110kV 户外 GIS 出线间隔连接导线。不涉及土建工程量，不涉及主变等建设内容，未新增变电站用地。

(2) 线路部分

①五福岭一期升压站至五福岭二期升压站 110kV 线路工程

利用原 110kV 岭蒲线 001 塔出线，至新建 007+1 塔，新建杆塔 7 基，新建单回线路长度约 1.23km。

②五福岭二期风电场 T 接塔至 220 千伏永兴站变 110kV 线路

从新建 007 塔 T 接至 220 千伏永兴站变 110kV 线路，新建杆塔 76 基，新建单回线路长度约 20.09km。

二、工程变动情况

本工程于 2025 年 3 月 3 日取得重庆市黔江区生态环境局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》的批复（渝（黔江）环准（2025）4 号）。对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办辐射〔2016〕84 号），工程未涉及环保重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态环境保护措施，经验收监测和调查，电磁及声环境均符合国家相关标准要求，生态环境影响较小。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查符合相关技术规范，验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

进一步加强工程的运行维护及环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组专家：

薛华清 市声 周海亭

2026年8月10日